

Kos. Gdyńskich 103 - wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku od ulicy do głębokości 1,50m

Identyfikator kosztorysu: KOS. GDYŃSKICH 103 - IZOLACJA ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU OD STRONY ULICY

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 19.11.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Izolacja pionowa i pozioma ścin od strony ulicy		
1.1	Izolacja pionowa ścian		
1	KNR 2-31 805-4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm - kostka do ponownego ułożenia [R=1,2] 15,70*1,15 18,06	m2	18,06
2	KNR 4-01 205-6 Demontaż i montaż stopnia schodowego - dla potrzeby wykonania izolacji - analogia [R=1,3]	szt	1,00
3	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m 15,70*1,15*1,50 27,08	m3	27,08
4	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.50 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
5	KNR 0-17 IGM 2608-1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
6	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
7	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
8	KNR 2-02 603-7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
9	KNR 2-02 603-8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
10	KNR 2-02 609-11 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych gr. 10cm pionowe 15,70*1,50 23,55	m2	23,55
11	KNR 2-02 616-4 Izolacja z folii kubelkowej zakończone listwą dociskową 15,70*1,50 23,55	m2	23,55

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 2-01 320-2 Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	25,28
	15,70*1,15*1,40	25,28	

1.2 Odtworzenie nawierzchni

13	KNR 2-31 105-5 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	18,06
	15,70*1,15	18,06	
14	KNR 2-31 105-6 Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	18,06
	15,70*1,15	18,06	
15	KNR 2-31 302-5 Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej nieregularnej - kostka z odzysku	m2	18,06
	15,70*1,15	18,06	

1.3 Wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji grawitacyjnej

16	AT 40 101-1 Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]	m	15,70
	15,70	15,70	
17	AT 40 101-4 Usunięcie spoin przy iniekcji jednostronnej jednorzędowej [R=1,5]	m	15,70
	15,70	15,70	
18	AT 40 103-1 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji jednostronnej jednorzędowej - weber.tec 933	m	15,70
	15,70	15,70	
19	AT 40 203-3 Iniekcja ciśnieniowa jednostronna jednorzędowa - ściana o grubości 2c.	m	15,70
	15,70	15,70	

3 Oplaty

20	KNR 4-01 1-1 Wykonanie badań zagęszczenia podłoża - kalkulacja własna <Kp 0%; Z 0%>	kpl	1,00
21	KNR 4-01 2-2 Opłata za zajęcie chodnika na czas realizacji robót - kalkulacja własna <Kp 0%; Z 0%>	m2	18,06
	15,70*1,15	18,06	

----- Koniec wydruku -----