

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1 d.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie pachółka drogowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty wewnętrzne			
2 d.2	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2-wykona- ne z drewna sezonowanego , prawe skrzydło blokowane górne kwatera stałe , fragmenty przeszklenia szkło klejone wzorniczone refleksyjne , w skrzydłach wstawki z kraty kutej drzwi wyposażyc w stylizowany kuty pochwyt z zewnątrz ,d wewnątrz klamka , zamek patentowy samozamykacz malowane w kolorze RAL 8012 2,54*3,15	m ²		
			m ²	8,001	
				RAZEM	8,001
3 d.2	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2-wykona- ne z drewna sezonowanego , prawe skrzydło blokowane górne kwatera stałe , fragmenty przeszklenia szkło klejone wzorniczone refleksyjne , w skrzydłach wstawki z kraty kutej drzwi wyposażyc w stylizowany kuty pochwyt z zewnątrz ,d wewnątrz klamka , zamek patentowy samozamykacz malowane w kolorze RAL 8012 2,44*3,44	m ²		
			m ²	8,394	
				RAZEM	8,394
4 d.2		Wyprowadzenie opraw oświetleniowych na sufit w dwóch polach wraz z za- montowaniem nowych opraw świetlnych – plafonier ledowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BRAMY w budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Jedności Narodowej 175 50-343 Wrocław
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Jedności Narodowej 175 50-343 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Czech PZM
DATA OPRACOWANIA : 08-10-2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-10-2020

Data zatwierdzenia